



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO
LOCALIDAD: ROSARIO
DEPARTAMENTO: COLONIA


FECHA

07/2018

L79



VISTA RELEVAMIENTO



VISTA REFORMA

SE CORTA ABERTURA RETIRANDO LOS VIDRIOS SUPERIORES

ESCALA 1:30

DETALLES HOJA

TIPO	C6	CANTIDAD	1	UBICACION SECTOR B: SALA PROFESORES
------	----	----------	---	-------------------------------------

MARCO GUIA	SI NO	— —	MAT. —	SECC. —	TERM. —
------------	----------	--------	--------	---------	---------

SE CORTA PUERTA QUE SE RETIRA DEL AULA DE INFORMÁTICA PARA REUBICARLA EN SALA DE PROFESORES
POR LA CARA INTERIOR DEL VIDRIO SE COLOCAN TIRAS DE VINILO TIPO ARENADO, DE 3 cm DE ANCHO.
SEPARADAS 1,5 cm ENTRE SÍ.
TERMINACIÓN: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO SEGÚN M.C.P.

HOJA		PUERTA		PLACA	ESPESOR —		ESTRUCTURA —		TERM.	
				REVESTIMIENTO —						
				CUBRECANTO —						
		TABLERO	ESTRUCTURA —		MAT. —		SECCION —			
			PAÑOS —		MAT. —		TERM. —			
		MACIZA	MATERIAL —				SECCION —			
							SECCION —			
		VENTANA	ESTRUCTURA —		MAT. —		SECCION —			
			TRAVESAÑOS —		MAT. —		SECCION —			
			CONTACTO —							
CONTRAVIDRIO —				SECCION —						
TERMINACION —										
VIDRIO		TIPO —				SECCION —				
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	—	TIPO	SE REACONDICIONAN LOS HERRAJES EXISTENTES CERRADURA DE SEGURIDAD LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA					
	MANIOBRA		—							
	CIERRE		—							