



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO
LOCALIDAD: ROSARIO
DEPARTAMENTO: COLONIA


FECHA

07/2018

L78



VISTA RELEVAMIENTO



VISTA REFORMA

ESCALA 1:40

DETALLES HOJA

REFORMA Y REUBICACIÓN DE PUERTA EXTERIOR

TIPO	C5	CANTIDAD	1	UBICACION	SECTOR B: ACCESO
------	----	----------	---	-----------	------------------

MARCO GUIA	SI NO	— —	MAT. —	SECC. —	TERM. —
------------	----------	--------	--------	---------	---------

SE CORTAN PARANTES DE MARCO Y HOJAS A NIVEL DEL REPLAN CENTRAL. SE SUSTITUYE LA MADERA DEL REPLAN CENTRAL POR VIDRIO TRANSPARENTE e=5 mm. SE COLOCA NUEVO TRAVESAÑO SUPERIOR, REALIZADO CON MADERA DE ABERTURAS QUE SE RETIRAN Y NO SE REUBICAN.

SE REPARAN O REPONEN LOS HERRAJES ROTOS O FALTANTES
TERMINACIÓN: TRES MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO SEGUN M.C.P.

HOJA		PUERTA		PLACA	ESPESOR —		ESTRUCTURA		TERM. —	
				REVESTIMIENTO —						
				CUBRECANTO —						
		TABLERO	ESTRUCTURA —		MAT. —		SECCION —			
			PAÑOS —		MAT. —		TERM. —			
		MACIZA	MATERIAL —				SECCION —			
							SECCION —			
		VENTANA	ESTRUCTURA —		MAT. —		SECCION —			
			TRAVESAÑOS —		MAT. —		SECCION —			
			CONTACTO —							
			CONTRAVIDRIO —				SECCION —			
			TERMINACION —							
VIDRIO		TIPO —				SECCION —				
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	—	TIPO	MISMOS HERRAJES SE COMPLETAN HERRAJES FALTANTES CERRADURA DE SEGURIDAD					
	MANIOBRA		—							
	CIERRE		—							