



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO
LOCALIDAD: ROSARIO
DEPARTAMENTO: COLONIA


FECHA

07/2018

L82



CORTE A-A



ESCALA 1:25

DETALLES HOJA

| | | | | | |
|------|----|----------|---|-----------|-------------------|
| TIPO | C9 | CANTIDAD | 1 | UBICACION | SECTOR D: CANTINA |
|------|----|----------|---|-----------|-------------------|

| | | | | | | | | | |
|-------|------|----------|----|------|---|-------|---|-------|---|
| MARCO | GUIA | SI NO | == | MAT. | — | SECC. | — | TERM. | — |
|-------|------|----------|----|------|---|-------|---|-------|---|

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|-------------------|------------------|-------------|----------------|---------|--------------------|------------|
| MARCO | TIPO | — | MACIZO | MAT.EUCALIPTUS | GRANDIS | CLEAR | SECCION | — | 3.5 X 7 cm |
| | TAPAJUNTA | — | | MAT.EUCALIPTUS | GRANDIS | CLEAR | SECCION | — | |
| | ANCLAJE | — | GRAPAS PARA AMURE | CON MORTERO A LA | COLOCACION: | LA ALBAÑILERÍA | TERM. | LACA POLIURETÁNICA | SEMIBRILLO |

| | | | | | | |
|------|---------|--------|---------------|------------|--------|---|
| HOJA | PUERTA | PLACA | ESPESOR 15MM | ESTRUCTURA | MDF | TERM. MDF MELAMÍNICO e=15MM COLOR ALMENDRA CON CANTOS LAMINADOS CON ABS 0,45MM REJILLAS DE VENTILACIÓN EN HOJAS |
| | | | REVESTIMIENTO | — | | |
| | | | CUBRECANTO | — | | |
| | TABLERO | MACIZA | ESTRUCTURA | — | MAT. — | SECCION — |
| | | | PAÑOS | — | MAT. — | TERM. — |
| | | | MATERIAL | — | | SECCION — |
| | VENTANA | MACIZA | ESTRUCTURA | — | MAT. — | SECCION — |
| | | | TRAVESAÑOS | — | MAT. — | SECCION — |
| | | | CONTACTO | — | | |
| | | | CONTRAVIDRIO | — | | SECCION — |
| | | | TERMINACION | — | | |
| | VIDRIO | | TIPO | — | | SECCION — |

| | | | | | |
|----------|------------|----------|---|------|--|
| HERRAJES | MOVIMIENTO | CANTIDAD | — | TIPO | 2 BISAGRAS METÁLICA AUTORRETÉN CON FRENO EN CADA HOJA PERFIL DE ALUMINIO CON AGARRADERA EN CANTO SUPERIOR DE HOJA |
| | MANIOBRA | | — | | |
| | CIERRE | | — | | |