



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO  
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO  
LOCALIDAD: ROSARIO  
DEPARTAMENTO: COLONIA


FECHA 07/2018

L94

Planchuelas horizontales, se prolongan  
5cm hacia cada lado para amure  
dentro de mocheta.  
Terminación: 1 mano de fondo  
con convertidor de óxido cromox  
y dos manos de esmalte  
Hamerite Negro efecto Forja

Barras horizontales: redondas  
de 14 mms.

Grapa de amure



REJA TALLER DE GASTRONOMÍA

ESCALA 1/20

DETALLES LAMINA

TIPO	H3	CANTIDAD	2	UBICACION	SECTOR E: TALLER DE GASTRONOMÍA
------	----	----------	---	-----------	---------------------------------

MARCO	MAT.	HERRERIA COMUN	
	PERFILES	HORIZONTALES	PLANCHUELA 1" y 1/4" X 1/4" / BARRAS HORIZONTALES REDONDAS DE 14mms
		VERTICALES	PLANCHUELA 1" y 1/4" X 1/4"
		DIVISOR	TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA
	CONTRAVIDRIO		
	ANCLAJE	PLANCHUELAS AMURADAS EN MOCHETAS DEL VANO	
	COLOCACION		

HOJA	MATERIAL	ESTRUCTURA BASTIDOR
	PAÑOS	TABLERO

TERMINACION	3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO CON CONVERTIDOR DE OXIDO GRIS OSCURO EFECTO FORJA	
VIDRIOS	TIPO	ESPESOR

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	TIPO	
	MANIOBRA			
	CIERRE			