





## NIVEL CIMENTACIÓN



### PLANILLA DE VIGAS


VIGA Nº	DIMENS.		ARMADURA		
	b	H			ESTRIBOS
V.C.1	15	30	2 Ø 10	2 Ø 10	Ø6 / 20
V.C.	15	20	2 Ø 10	2 Ø 8	Ø6 / 20

Las vigas de cimentación V.C.1 se llenarán sobre una capa de arena limpia, nivelada y compactada

## PILARES DE TRABAJO


Sección 12 x 12  
Hierros long. : 4 Ø 8  
Cercos : Ø 6 c/ 15 cms

**D1** \_\_\_\_\_  
**DETALLE DE APOYO DE VIGAS METÁLICAS**




Dado de H.A. 25x30x100 para  
apoyo de vigas metálicas  
A=E 3Ø10 mm (3+3)  
Estribos: Ø 8 c/ 15

NIVEL VIGAS + 2,86



**CORTE 1-1**

**DETALLE DE CONTRAPISO BAJO CÁMARA**

## SECTOR E

