



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO  
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO  
LOCALIDAD: ROSARIO  
DEPARTAMENTO: COLONIA

FECHA

07/2018

L60



VENTANA INTERIOR CON PAÑO INFERIOR Y CENTRAL SUPERIOR FIJO  
Y DOS HOJAS CORREDIZAS LATERALES SUPERIORES

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL4	CANTIDAD	1	IZQ.	x	UBICACION	SECTOR B
				DER.	x		SALA DE PROFESORES

## PREMARCO

SIN PREMARCO

TAPAJUNTAS :

P E R F I L E S	O M A R C O	HOR.INFERIOR	4510/2539-2536	A C C E S O R I O S	A-4040/4060 (GRAPA DE AMURE)	-
		HOR.SUPERIOR	4510/2528		A-7040 (FELPILLA)	-
		LATERALES	4510/2501		A-3540 (TOPE TAPON)	-
		DIVISOR HOR.	0317		A-2071 (CIERRE LARA)	-
		DIVISOR VERT.			A-2860 (BURLETE)	-
		PORTACONTR.	-		A-1430 (CONJUNTO DE RODAMIENTO)	-
		CONTRAVIDRIO	4514		A-7150 (FELPILLA)	-
		ELEM.ARMADO	5537		A-2240 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)	-
		CONECTOR HOR.	4525			-
		CONECTOR VERT.	2588			-
	H O J A	HOR.INFERIOR	4503			-
		HOR.SUPERIOR	4504			-
		LATERALES	4505		-	-
		ENGANCHE	INTERIOR: 4507		-	-
		EXTERIOR:	-		-	-
		COMPLEMENTO	-		-	-
		DIVISOR HOR.	-		-	-
		DIVISOR VERT.	-		-	-
		CONTRAVIDRIO	4514		-	-
		ELEM.ARMADO	-		-	-
		OTROS			-	-

## TERMINACION

ANOLOCK

## VIDRIOS

ESPESOR: Paño fijo inferior 6 mm, vidrios superiores: 4 mm TIPO: TRANSPARENTE COMUN

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y SILICONA NEUTRA

## OBSERVACIONES

TERMINACIÓN CON TIRAS AUTOADHESIVAS TIPO ARENADO (SEGÚN DISEÑO)

## NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas
- Por la cara interior del paño fijo inferior, se colocan tiras de vinilo autoadhesivo tipo arenado de 3 cm de ancho, separadas 1,5 cm entre sí
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.