



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA




CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
COMISION DESCENTRALIZADA DE COLONIA

OBRA: REFORMA Y MANTENIMIENTO  
ESCUELA TÉCNICA DE ROSARIO  
LOCALIDAD: ROSARIO  
DEPARTAMENTO: COLONIA

FECHA

07/2018

L90



NOTA:  
BAJO MESADA

ESCALA 1:25

DETALLES HOJA

TIPO	C17	CANTIDAD	1	UBICACION	SECTOR G: LABORATORIO
------	-----	----------	---	-----------	-----------------------

MARCO GUIA	SI NO	— —	MAT. —	SECC. —	TERM. —
------------	----------	--------	--------	---------	---------

MARCO	TIPO	MACIZO	MAT.EUCALIPTUS GRANDIS CLEAR	SECCION	3.5X7CM
	TAPAJUNTA	—	MAT.EUCALIPTUS GRANDIS CLEAR	SECCION	—
	ANCLAJE	— GRAPAS PARA AMURE	CON MORTERO A LA COLOCACION — LA ALBAÑILERÍA	TERM.	LACA POLIURETÁNICA SEMIBRILLO

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 15mm		ESTRUCTURA MDF		MDF MELAMÍNICO e=15MM COLOR ALMENDRA	
			REVESTIMIENTO -				TERM. MDF MELAMÍNICO e=15MM COLOR ALMENDRA CON CANTOS LAMINADOS CON ABS 0,45MM REJILLAS DE VENTILACIÓN EN HOJAS	
			CUBRECANTO -					
		TABLERO	ESTRUCTURA -		MAT. -		SECCION -	
			PAÑOS -		MAT. -		TERM. -	
		MACIZA	MATERIAL -				SECCION -	
					SECCION -			
	VENTANA	ESTRUCTURA -		MAT. -		SECCION -		
		TRAVESAÑOS -		MAT. -		SECCION -		
		CONTACTO -						
		CONTRAVIDRIO -				SECCION -		
		TERMINACION -						
	VIDRIO		TIPO -				SECCION -	
	HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	-	TIPO	2 BISAGRAS METÁLICA AUTORRETÉN CON FRENO EN CADA HOJA PERFIL DE ALUMINIO CON AGARRADERA EN BORDES SUPERIORES		
MANIOBRA		-						
CIERRE		-						