


Ref. NORMA UNIT-ISO A2 (420 x 594 mm)

Arq/Dra. Licencia 331-938467/371-938975. 24 CAD PROFESIONAL | Licens ARBE-RV4



PLANTA ELECTRICA EDIFICIO A / SECTOR 3  
ESC: 1:50

### SIMBOLOGIA:

- CAÑERIA EN HIERRO GALVANIZADO SOBRE CIELORRASO
- CAJA DE CENTRO EN FUNDICION DE ALUMINIO, PINTADA DE COLOR ROJO PARA SENSOR DE INCENDIO BAJO CIELORRASO.
- CAJA DE CENTRO EN FUNDICION DE ALUMINIO, INSTALADA EN FORMA APARENTE CONTRA ISOPANEL, PARA SENSOR DE INCENDIO CONTRA CIELORRASO Y CONTRA ISPONAEL. (VER DETALLE EN EL-14)



CAJA DE LLAVE, CONEXION JALADOR. SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m.



CAJA DE LLAVE CON PARA SIRENA Y LUZ ESTROBOSCOPICA

Asesor:

**FELIPE BURGUEÑO**  
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Cno. Cnel. Raíz 880 ☎ 2355 4493/4836 🌐 www.felbur.com.uy

REVISIONES					DETALLE				
REV.	00	FECHA	20/02/2018	PRE ENTREGA					

Proyecto Ejecutivo:

ARQ. DIEGO FERRANDO


Manuel Haedo 2910/201-202 Montevideo Tel. +598 27083896

### NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

- TODAS LAS CAÑERIAS SERAN EN HIERRO GALVANIZADO  $\varnothing 25$ .
- TODAS LAS CANALIZACIONES METALICAS SERAN PUESTAS A TIERRA.
- TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
- TODAS LAS FIJACIONES DE CAÑERIA A ISOPANEL SE REALIZARAN MEDIANTE GRAPAS METALICAS FIJADAS CON TORNILLOS AUTOROSCANTES INSTALADAS A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 1m.
- TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.

### DETALLE INSTALACION DE SENSORES DE HUMO



UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA  
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA



DIRECTOR DGA:

ARQ. PABLO BRIOZZO

PROGRAMACIÓN

ARQ. GONZALO LORENZO

PROYECTO

ARQ. MARCO BAIGORRIA

DIBUJANTES

FEDORA CORTEGOSO

TATIANA GARCIA

ARQ. FLAVIA PASTOR

VALENTINA PUMAR

COORD. DE EJECUCION

DEL AREA DE PROYECTOS:

ARQ. ARIANA GARCIA

ASESOR ELECTRICO:

ING. OCTAVIO ROCHA

ASESOR ESTRUCTURAL:

ING. GONZALO SERANTES

ASESOR SANITARIO:

T.S. PABLO RICHIERO

INCENDIO:

ESTUDIO LAGOMARSINO

ASESOR ACUSTICO:

ARQ. GONZALO FERNANDEZ

SERVICIO / OBRA:

Edificio A del CUR

en el PES

UBICACIÓN

RIVERA, AV. GUIDO

MACHADO BRUM S/N

DESCRIPCIÓN

DETECCION DE INCENDIO-EDIFICIO A-ETAPA 3

ARCHIVO

3493-Zete-gral-llum-di CURE 2018-05-22.dwg

FECHA

MAYO-2018

EL116

LAMINA

92

ESCALA

1:50

FECHA

MAYO-2018