


RUE NORMAL UNIT: 50x1 (54x1 58x1 60x1)

DESCRIPCION :	PLACARD
UBICACION :	EDIFICIO A: JEFE ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN

TIPO	C29	CANT.	02
------	-----	-------	----



TIPO	C29	PLACARD	ESCALA	1/25
------	-----	---------	--------	------

CANTIDAD	02	UBICACIÓN	EDIFICIO A: JEFE ADMINISTRATIVO - DIRECCIÓN
----------	----	-----------	---

PLACAS	MATERIAL	ESTRUCTURA ALFAJÍAS DE 0.05X0.05m / ESTANTES MDF / PUERTAS EUCALIPTUS FINGER JOINT		
	ESPESOR	ESTANTES 15mm / PUERTAS 15mm		
	TERMINACIÓN	ESTANTES MELAMÍNICO COLOR BLANCO AMBAS CARAS / PUERTAS BARNIZ NATURAL MEDIO BRILLO EN TODAS LAS CARAS VISTAS		
HERRAJES	MOVIMIENTO	50	TIPO	BISAGRAS RETÉN
	MANIOBRA	10		MANOTÓN CROMADO
	CIERRE	5		CERRADURA DE SEGURIDAD CROMADA

OBSERVACIONES	TODAS LAS ABERTURAS SERÁN LLEVADAS A OBRA CON PROTECCIÓN
	TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA
	TODAS LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VSTAS DESDE EL EXTERIOR

REVISIONES				DETALLE			
REV.	02	FECHA	02/08/2019	VERSION	AGREGADA- CARPINTERIAS		
REV.	01	FECHA	10/07/2018	-			
REV.	00	FECHA	16/04/2018	ENTREGA PROYECTO EJECUTIVO			

Proyecto Ejecutivo:
ARQ. DIEGO FERRANDO

Manuel Ruíz 298/281-282 Montevideo Tel. +598 29876481

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA				A511b
DIRECTOR DGA ARQ. RAÚL BRUGIO PROGRAMACIÓN ARQ. GONZALO LORENZO PROYECTO ARQ. MARCELO BACABARRA DEBILITANTES ROSALBA CORREDO FOTOF. GARCÍA ARQ. FLAVIA PASTOR VALERIA RAMÍREZ	COORD. DE EJECUCIÓN SER. ÁREA DE PROYECTOS ARQ. ADRIANA GARCÍA RESPONSABLE DE PROYECTO ARQ. HELENA VENTZEN RESPONSABLE DE OBRAS ARQ. ROSARIO GARCÍA ARQ. SILVIA VARELA VALERIA RAMÍREZ	ASISTENTE TÉCNICO ESTUDIO LABORATORIO ARQ. ESTEBAN MORA ASISTENTE TÉCNICO ARQ. GONZALO GONZALEZ ASISTENTE TÉCNICO ARQ. JUAN CARLOS ASISTENTE TÉCNICO ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ	SERVICIO / OBRA Edificio C del CUR en el PES RIVERA, AV. GUIDO MACHADO BRUM SIN PLANILLAS DE CARPINTERÍA FECHA: 1/20	