

salvo que se indique lo contrario:

- TODAS LAS CÁMÉRAS SERÁN EN Ø25 EN CASO DE SER EMBUTIDAS SEÑAL EN PVC.
- TODAS LAS CÁMÉRAS POR CONTRAPISO SERÁN EN Ø25 PVC.
- TODAS LAS CÁMÉRAS SOBRE CIELORASO SERÁN EN PVC
- RÍGIDO Ø25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
- TODAS LAS INSTALACIONES DE CIELORASO SERÁN INSTALADAS BAJO FORMA EMBUTIDA.
- TODAS LAS CANALIZACIONES METÁLICAS SERÁN PUESTAS A TIERRA.
- TODAS LAS UBICACIONES SERÁN CONFIRMADAS EN OBRA.
- TODAS LAS FUOCIONES DE CÁMERA A ISOPANEL SE REALIZARÁN MEDIANTE GRAPAS METÁLICAS FUNDIDAS CON TORNILLOS AUTOPROTECTORES INSTALADAS A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 1m.
- TODOS LOS CANOS LLEVARÁN BUENES EN SUS EXTREMOS.
- TODAS LAS CAJAS MÚLTIPLES INSTALADAS EN TABLONES DE YESO SERÁN CONSTRUIDAS EN CHAPA DE HIERRO ESPECIALES PARA ESTE TIPO DE PANELES MARCA DISTRIET.

ESC: 1:50

CAÑERÍA EMBUTIDA.

CAÑERÍA EN PVC RÍGIDO APARENTE SOBRE CIELORASO.

CAÑERÍA ENTERRADA O POR CONTRAPISO

CAJA DE LLAVE CON CONECTOR RJ45, SALVO INDICACION CONTRARIA EMBUTIDA EN CIELORRASO.



CASA DE LLAVE CON UN CONECTOR HDMI,
SALVO INDICACION CONTRARIA EMBUTIDA EN
CIELORRASO.

REVISIONES		DETALLE
REV.	01	FECCHA 29/07/2019 MODIFICACION LOCALES A.DI-ATL-A12
REV.	00	FECCHA 20/02/2018 PRE ENTREGA

Proyecto Ejecutivo:

ARQ. DIEGO FERRANDO

Manual Anexo 2510/201-202 Montevideo Tel. +598 27083896

	UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA			
	DIRECTOR GENERAL ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ	COORDINADOR DE SECCION ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ	ASISTENTE TECNICO ING. CARLOS RODRIGUEZ	SERVIDIO / OBRA Edificio A de del CUR en el PES
PROYECTO ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ	RESPONSABLE ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ	ING. CARLOS RODRIGUEZ	UBICACION RIVERA, AV. GUIDO MACHADO BRUN SW	
ASISTENTE TECNICO ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ	RESPONSABLE ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ	ING. CARLOS RODRIGUEZ	DESCRIPCION CABLEADO ESTRUCTURADO	
ASISTENTE TECNICO ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ	RESPONSABLE ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ	ING. CARLOS RODRIGUEZ	FECHA JULIO 2019	ELI 12 88 150