



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: Jardín No.220  
LOCALIDAD: Barrio Maroñas  
DEPARTAMENTO: Montevideo

FECHA  
30.12.2016

L15 - C01



C-01 REFERENCIAS (PARA PLANOS)

ABERTURA NUEVA A INSTALAR

#### NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

#### PUERTA BATIENTE

ESCALA 1:25

DETALLES HOJA

TIPO	C-01	CANTIDAD	2	DER.	2	IZQ.	UBICACIÓN	AULA NUEVA - CONEXION NUVEA
------	------	----------	---	------	---	------	-----------	-----------------------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	2" x 5"
	TAPAJUNTA		MAT.	CEDRO O EUCALIPTUS	SECCION	1/2" x 2"
	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	EXTERIOR	TERM.	2 MANOS FONDO PARA MADERA 3 MANOS ESMALTE COLOR s/MCP

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 45mm		ESTRUCTURA BASTIDOR ALAMO 33%	
			REVESTIMIENTO ENCHAPADO MDF 5mm			TERM. 2 manos de protector para madera
			CUBRECANTO 4 CANTOS 20x40mm IDEM MARCO			
		TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.	SECCION
	PAÑOS		MAT.	TERM.		
	MACIZA	MATERIAL			SECCION	
					SECCION	
	VENTANA	ESTRUCTURA		MAT.	SECCION	
		TRAVESAÑOS		MAT.	SECCION	
		CONTACTO				
		CONTRAVIDRIO			SECCION	
		TERMINACION				
VIDRIO		TIPO			SECCION	
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	BISAGRAS 90mm A. INOX. TIPO HAFELE STAR TEC COD. 926.94.303	
	MANIOBRA		1		MANIJA tipo STOP (20–14) de aluminio – níquel satinado con placa y pasador traba interior	
	CIERRE		1 y 1		RETEN RODILLO GIRATORIO + CERRADURA TIPO STAR DE DOBLE PALETA	