



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

CODICEN

OBRA: Jardín No.220
LOCALIDAD: Barrio Maroñas
DEPARTAMENTO: Montevideo

FECHA

30.12.2016

LÁMINA


L14-AL04

REFERENCIAS (PARA PLANOS)

laminas de aluminio
fijo a ángulos con
tornillería inoxidable

ángulos de aluminio
20x20mm fijos a la
pared y al perfil con
tornillería inoxidables

perfiles de aluminio de
sección cuadrada con
ángulos redondeados
de escudria 50x50mm



VENTANA TABAQUERA (SERIE 35)

ESCALA 1/25

DETALLES LÁMINA

TIPO	AL-04	CANTIDAD	2	UBICACIÓN	LOCAL: BAÑOS AULA NUEVA
------	-------	----------	---	-----------	-------------------------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) : -

TAPAJUNTAS : -

P E R F I L E S	O C U R A M E N T O S	HOR.INFERIOR	—	A C C E S O R I O S	A 2251 CIERRE
		HOR.SUPERIOR	—		A 1751 POMELAS
		LATERALES	—		A 3010 PROTECCION DESAGUES
		DIVISOR HOR.	—		A 2620 BURLETE
		DIVISOR VERT.	—		A 4070 GRAMPAS
		PORTACONTR.	—		
		CONTRAVIDRIO	—		
		ELEM.ARMADO	—		
		CONECTOR HOR.	—		
		CONECTOR VERT.	—		
	H O U S I N G	HOR.INFERIOR	—		
		HOR.SUPERIOR	—		
		LATERALES	—		
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: —		
		COMPLEMENTO	—		
		DIVISOR HOR.	—		
		DIVISOR VERT.	—		
		CONTRAVIDRIO	—		
		ELEM.ARMADO	—		
		OTROS	—		
	TERMINACION		ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001		

VIDRIOS

ESPESOR: 6mm

TIPO: ARENADO

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y BURLEE DE GOMA

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.