



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA


CODICEN

OBRA: Jardín No.220  
LOCALIDAD: Barrio Maroñas  
DEPARTAMENTO: Montevideo

FECHA  
30.12.2016

## REFERENCIAS (PARA PLANOS)

LÁMINA  
L13-AL03



VENTANA TABAQUERA (SERIE 35)

ESCALA 1/25

DETALLES LÁMINA

TIPO	AL-03	CANTIDAD	1	UBICACIÓN	LOCAL: AULA NUEVA (sobre mesada)
------	-------	----------	---	-----------	----------------------------------

## PREMARCO

MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -

TAPAJUNTAS : -

P E R F I L E S	O	M A R C O	A C C E S O R I O S
	HOR.INFERIOR	-	A 2251 CIERRE
	HOR.SUPERIOR	-	A 1751 POMELAS
	LATERALES	-	A 3010 PROTECCION DESAGUES
	DIVISOR HOR.	-	A 2620 BURLETE
	DIVISOR VERT.	-	A 4070 GRAMPAS
	PORTACONTR.	-	
	CONTRAVIDRIO	-	
	ELEM.ARMADO	-	
	CONECTOR HOR.	-	
	CONECTOR VERT.	-	
	HOR.INFERIOR	-	
	HOR.SUPERIOR	-	
	LATERALES	-	
	ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: -	
	COMPLEMENTO	-	
	DIVISOR HOR.	-	
	DIVISOR VERT.	-	
	CONTRAVIDRIO	-	
	ELEM.ARMADO	-	
	OTROS	-	
TERMINACION		ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001	

## VIDRIOS

ESPESOR: 6mm

TIPO: TRANSPARENTE

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y BURLETE DE GOMA

## OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.