UNIT-ISO A2 - (420x594)



PLANTA BAJA - ESCALA 1:100

TERMINACIONES

1 CIELORRASO	2 PARAMENTO
4 PISO	3 ZOCALO

1- CIELORRASOS

1.1– Paneles tipo "ISODEC"

1.2– Cielorraso placas de yeso

2- PARAMENTOS

2.1– Revestimiento cerámico blanco 20x20 o similar h=1.80 m., desde h=1.82 m. hasta cielorraso pintura para cielorraso Anti Hongos Blanco tiza

2.2– Terminación exterior ladrillo visto junta trabada. Idem existente

2.3– Revoque fino, pintura acrílica para interiores Color a elección de la Supervision de Obras

3- ZOCALO

3.1– Monolitico idem pavimento. h=10cm

4- PAVIMENTOS

4.1– Monolitico pulido 30x30. Color a elección de la Spervision de Obras

4.2– Arena y Portland sobre contrapiso armado

4.3– Cesped

SIMBOLOGIA

Al-1	Carpinteria Aluminio
C-1	Carpinteria Madera
V-1	Espejos
G-1	Granito
Ai-1	Acero Inoxidable

REFERENCIAS

- MUROS NUEVOS MAMPOSTERIA
- MUROS EXISTENTES
- MUROS A DEMOLER

PLANILLA DE MUROS - ESCALA 1:5



PLANILLA DE MUROS:

REFERENCIAS:

1. Ladrillo de campo.
2. Mortero de toma.
3. Azotada e impermeabilización.
4. Revestimiento cerámico.
5. Aislación Térmica
6. Junta enrasada
7. Revoque grueso + fino

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

OBRA: JARDIN No.220	LOCALIDAD: BARRIO MAROÑAS	FECHA: 30/12/2016	
DIRECCION Bvar.APARICIO SARAVIA No.3300	DEPARTAMENTO: MONTEVIDEO	ESCALA: 1:100 1:5	
PLANO DE: PLANTA ALBAÑILERIA		LAMINA Nro: L03	
PLANTA BAJA - GENERAL			A01
ARQUITECTOS: JULIO_BRANCATTI			
FECHA: DICIEMBRE_2016			
ARCHIVO: L03-A01_ALBAÑILERIA PLANTA GENERAL.DWG			