



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


CODICEN
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE CANELONES COSTA

OBRA: Jardín No.220
LOCALIDAD: Barrio Maroñas
DEPARTAMENTO: Montevideo

FECHA
30.12.2016

REFERENCIAS (PARA PLANOS)

LÁMINA
L12-AL02



VENTANA TABAQUERA (SERIE 35)

ESCALA 1/25

DETALLES LÁMINA

TIPO	AL-02	CANTIDAD	2	UBICACIÓN	LOCAL: BAÑOS DE AULA NUEVA
------	-------	----------	---	-----------	----------------------------

PREMARCO

MARCO GUÍA (SIN ANODIZAR) : -

TAPAJUNTAS : -

P E R F I L E S	O C M A	HOR.INFERIOR	—	A C C E S O R I O S	A 2251 CIERRE
		HOR.SUPERIOR	—		A 1751 POMELAS
		LATERALES	—		A 3010 PROTECCION DESAGUES
		DIVISOR HOR.	—		A 2620 BURLETE
		DIVISOR VERT.	—		A 4070 GRAMPAS
		PORTACONTR.	—		
		CONTRAVIDRIO	—		
		ELEM.ARMADO	—		
		CONECTOR HOR.	—		
	CONECTOR VERT.	—			
	J O A H	HOR.INFERIOR	—		
		HOR.SUPERIOR	—		
		LATERALES	—		
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR: —		
		COMPLEMENTO	—		
		DIVISOR HOR.	—		
		DIVISOR VERT.	—		
		CONTRAVIDRIO	—		
		ELEM.ARMADO	—		
		OTROS	—		
	TERMINACION		ANODIZADO NATURAL 11 MICRAS MINIMO s/NORMA UNIT 1076/2001		

VIDRIOS

ESPESOR: 6mm

TIPO: ARENADO

COLOCACION: CONTRAVIDRIO Y BURLEE DE GOMA

OBSERVACIONES

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.