

A09

VENTANA FIJA-VENTANAS CORREDIZAS PUERTA CORREDIZA

Escala: 1/75


Fecha: 2019-

CAIF AEROPARQUE

ALUMINIO

ALZADO

A09



VENTANA FIJA – VENTANAS CORREDIZAS – PUERTA CORREDIZA

(MECAL 25 O SUPERIOR SEGÚN LA DIMENSIÓN DE LA ABERTURA)

SE COLOCAN CON PREMARCO

SE COLOCAN CON PREMARCO SUJETO A ALBAÑILERIA U HORMIGON ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN.

ESCALA 1/75

TIPO	A09	CANTIDAD	1	IZQ.		UBICACIÓN	HALL
				DER.			

TERMINACIÓN	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MÍNIMO. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA
-------------	--

VIDRIOS	ESPESOR: VIDRIO LAMINADO 6mm
	COLOCACIÓN: CON PREMARCO SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN
OBSERVACIONES	EN PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS CON CIERRE EMBUTIDO TIPO FEC1042 CIERRE AUTOMÁTICO SIN LLAVE COLOR NEGRO

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

- . Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
- . Colocar premarcos de aluminio propios de la línea.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.