

VENTANA CORREDIZA Y FIJA


Escala: 1/50

Fecha: 2019-

CAIF AEROPARQUE

ALUMINIO

AL ZADO



VENTANAS BATIENTE Y FIJA

(MECAL 25 O SUPERIOR SEGÚN LA DIMENSIÓN DE LA ABERTURA)

SE COLOCAN CON REMARCO SUJETO A ALBAÑILERIA U HORMIGON ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN.

ESCALA 1/50	
-------------	--

TIPO	A04	CANTIDAD	01	IZQ.		UBICACIÓN	COCINA
				DER.			

TERMINACIÓN	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MÍNIMO. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA
-------------	--

VIDRIOS	ESPESOR: VIDRIO LAMINADO 6mm
	COLOCACIÓN: CON PREMARCO SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN
OBSERVACIONES	EN PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS CON CIERRE EMBUTIDO TIPO FEC1042 CIERRE AUTOMÁTICO SIN LLAVE COLOR NEGRO

LLEVA MOSQUITERO MOVIL EN TODAS LAS ABERTURAS

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

- . Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
- . Colocar premarcos de aluminio propios de la línea.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.