


# EQ13

MUEBLES  
CIRCULACIÓN


Escala: 1/50  
Fecha: -

CAIF AEROPARQUE  
EQUIPAMIENTO




VISTA DESDE  
CIRCULACIÓN

BANQUINA h= 8cm  
REVESTIMIENTO PORCELANATO RECTIFICADO 60X60cm  
G4 SIMILAR O MEJOR TPO KLIPEN GALAXY GRIS, DEBE  
COINCIDIR CON DESPIEZO DE PAVIMENTO




VISTA DESDE  
INTERIOR

BANQUINA h= 8cm  
REVESTIMIENTO PORCELANATO RECTIFICADO 60X60cm  
G4 SIMILAR O MEJOR TPO KLIPEN GALAXY GRIS, DEBE  
COINCIDIR CON DESPIEZO DE PAVIMENTO



CORTE AA



### NOTA

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

### ARMARIOS

ESCALA 1/50

TIPO	EQ13	CANTIDAD	1	UBICACIÓN	SALA 2 - LOCALES 15
PUERTA	FRENTE : ESPESOR 18MM				
	MATERIAL MDF LAMINADO EN MELAMÍNICO COLOR AZUL				
	CANTOS ABS 2MM COLOR GRIS				
	HERRAJES: TIRADORES DIDHEYA i-1260				
	CERRADURAS				

PARANTES VERTICALES INTERIORES PLACA DE MDF 18MM LAMINADO EN MELAMÍNICO ROJO CANTOS ABS 2MM

ESTANTES INTERIORES PLACA DE MDF 18MM LAMINADO EN MELAMÍNICO BLANCO CANTOS ABS 2MM

OBSERVACIONES: LAS JUNTAS DEL REVESTIMIENTO DE BANQUINA Y PAREDES DEBE COINCIDIR CON EL DEL PISO

SE INDICA EN PLANTA EL ARRANQUE

SE ARMARA CON DOBLE PLACA 18+18 SERA DE COLOR FUERTE AFUERA Y BLANCO ADENTRO, SALVO EN ESTANTES ABIERTOS QUE SERAN COLOR FUERTE LAS DOS PLACAS