


A04a	VENTANA CORREDIZA	<div> <div>CAIF AEROPARQUE</div> <div>ALUMINIO</div> </div> <div> <div> <div>Escala:</div> <div>1/50</div> </div> <div> <div>Fecha:</div> <div>2019-</div> </div> </div>
------	-------------------	--



VENTANAS CORREDIZA Y FIJA
(MECAL 25 O SUPERIOR SEGÚN LA DIMENSIÓN DE LA ABERTURA)

ESCALA 1/50	
-------------	--

TIPO	A04a	CANTIDAD	01	IZQ. DER.		UBICACIÓN	COCINA
------	------	----------	----	--------------	--	-----------	--------

TERMINACIÓN	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MÍNIMO. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA
-------------	--

VIDRIOS	ESPESOR: VIDRIO LAMINADO 6mm
	COLOCACIÓN: SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN
OBSERVACIONES	EN PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS CON CIERRE EMBUTIDO TIPO FEC1042 CIERRE AUTOMÁTICO SIN LLAVE COLOR NEGRO

LLEVA MOSQUITERO MOVIL EN TODAS LAS ABERTURAS

- NOTA** . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
 - . Colocar premarcos de aluminio propios de la línea.
 - . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.