


A07	VENTANA FIJA-BANDEROLA	<div> <div>CAIF AEROPARQUE</div> <div>ALUMINIO</div> </div> <div> <div> <div>Escala:</div> <div>1/50</div> </div> <div> <div>Fecha:</div> <div>2019-</div> </div> </div>
-----	------------------------	--

ALZADO



VENTANA FIJA Y BANDEROLA

(MECAL 25 O SUPERIOR SEGÚN LA DIMENSIÓN DE LA ABERTURA)

SE COLOCAN CON PREMARCO SUJETO A ALBAÑILERIA U HORMIGON ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN.

ESCALA 1/50	
-------------	--

TIPO	A07	CANTIDAD	04	IZQ. DER.		UBICACIÓN	ADMINISTRACIÓN / ATENCIÓN PERSONALIZADA
------	-----	----------	----	--------------	--	-----------	---

TERMINACIÓN	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MÍNIMO. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA
-------------	--

VIDRIOS	ESPESOR: VIDRIO LAMINADO 6mm
	COLOCACIÓN: CON PREMARCO SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN
OBSERVACIONES	CIERRE DE ALUMINIO CON MUELLE DE ACERO

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

- . Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
- . Colocar premarcos de aluminio propios de la línea.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.