


ALZADO



VENTANA BANDEROLA
(MECAL 25 O SUPERIOR SEGÚN LA DIMENSIÓN DE LA ABERTURA)

SE COLOCAN CON PREMARCO SUJETO A ALBAÑILERIA U HORMIGON ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN.

ESCALA 1/50

TIPO	A08	CANTIDAD	2	IZQ. DER.		UBICACIÓN	SALA DE LACTANCIA
------	-----	----------	---	--------------	--	-----------	-------------------

TERMINACIÓN	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MÍNIMO. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA
-------------	--

VIDRIOS	ESPESOR: VIDRIO LAMINADO 6mm
	COLOCACIÓN: CON PREMARCO SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN
OBSERVACIONES	CIERRE DE ALUMINIO CON MUELLE DE ACERO

- NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- . Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
 - . Colocar premarcos de aluminio propios de la línea.
 - . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.