


A02a

VENTANA FIJA-VENTANAS CORREDIZAS  
PUERTA CORREDIZAEscala: 1/50  
Fecha: 2019-

CAIF AEROPARQUE

ALUMINIO

ALZADO



VENTANA FIJA – VENTANAS CORREDIZAS – PUERTA CORREDIZA

**(MECAL 25 O SUPERIOR SEGÚN LA DIMENSIÓN DE LA ABERTURA)**SE COLOCAN CON PREMARCO SUJETO A ALBAÑILERIA U HORMIGON ARMADO  
MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN.

ESCALA 1/50

TIPO	A02a	CANTIDAD	1	IZQ. DER.		UBICACIÓN	SALA 2
------	------	----------	---	--------------	--	-----------	--------

TERMINACIÓN	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MÍNIMO. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA
-------------	--

VIDRIOS	ESPESOR: VIDRIO LAMINADO 6mm COLOCACIÓN: CON PREMARCO SE AMURA A HORMIGÓN ARMADO MEDIANTE TACOS DE EXPANSIÓN
OBSERVACIONES	EN PUERTAS Y VENTANAS CORREDIZAS CON CIERRE EMBUTIDO TIPO FEC1042 CIERRE AUTOMÁTICO SIN LLAVE COLOR NEGRO

**NOTA** . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

- . Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
- . Colocar premarcos de aluminio propios de la línea.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.