


ALZADO



VIDRIO FIJO
(MECAL 25 O SUPERIOR SEGÚN LA DIMENSIÓN DE LA ABERTURA)

ESCALA 1/50

TIPO	A10A	CANTIDAD	01	IZQ.		DER.		UBICACIÓN	SALA PSICOMOTRICIDAD
------	------	----------	----	------	--	------	--	-----------	----------------------

TERMINACIÓN	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MÍNIMO. COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA
-------------	--

VIDRIOS	ESPESOR: VIDRIO LAMINADO 6mm
	COLOCACIÓN: SE AMURA A MURO Y A MELAMÍNICO DE MUEBLES
OBSERVACIONES	

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
. Los marcos se amurarán sin sus correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas por mortero de cal o cemento
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.