


EQ11

MUEBLES
CIRCULACIÓN


Escala: 1/50
Fecha: -

CAIF AEROPARQUE
EQUIPAMIENTO




BANQUINA h= 8cm
REVESTIMIENTO PORCELANATO RECTIFICADO 60X60cm
G4 SIMILAR O MEJOR TPO KLIPEN GALAXY GRIS, DEBE
COINCIDIR CON DESPIEZO DE PAVIMENTO

VISTA DESDE
INTERIOR



BANQUINA h= 8cm
REVESTIMIENTO PORCELANATO RECTIFICADO 60X60cm
G4 SIMILAR O MEJOR TPO KLIPEN GALAXY GRIS, DEBE
COINCIDIR CON DESPIEZO DE PAVIMENTO

VISTA DESDE
CIRCULACIÓN



NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

ARMARIOS

ESCALA 1/50

TIPO	EQ11	CANTIDAD	1	UBICACIÓN	CIRCULACIÓN
PUERTA	FRENTES : ESPESOR 18MM				
	MATERIAL MDF LAMINADO EN MELAMÍNICO COLOR AMARILLO				
	CANTOS ABS 2MM COLOR GRIS				
	HERRAJES: TIRADORES DIDHEYA i-1260				
	CERRADURAS				

PARA LOS QUE TIENEN APERTURA HACIA CIRCULACIÓN PARANTES VERTICALES INTERIORES PLACA DE MDF 18MM LAMINADO EN MELAMÍNICO BLANCO CANTOS ABS 2MM
PARA LOS QUE TIENEN APERTURA HACIA INTERIOR DE LOCAL PARANTES VERTICALES INTERIORES PLACA DE MDF 18MM LAMINADO EN MELAMÍNICO DEL COLOR QUE SE INDICA EN EL DIBUJO CANTOS ABS 2MM
ESTANTES INTERIORES PLACA DE MDF 18MM LAMINADO EN MELAMÍNICO BLANCO CANTOS ABS 2MM
OBSERVACIONES: LAS JUNTAS DEL REVESTIMIENTO DE BANQUINA Y PAREDES DEBE COINCIDIR CON EL DEL PISO
SE INDICA EN PLANTA EL ARRANQUE