


PUERTA BATIENTE

Escala: 1/50

Fecha: -

CAIF LA CAPUERA

CARPINTERÍA



NOTA

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.
- . Cantidad 2 son simétricas.
- . Los marcos se amurarrán sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

PUERTA BATIENTE INTERIOR – INTERIOR

ESCALA 1/50

TIPO	C06	CANTIDAD	2	IZQ.	1	UBICACIÓN	DESPENSA, DEPOSITO SALA PSICO. LOCALES 4, 9
				DER.	1		

MARCO GUÍA	SI NO		MAT.	SECC.	TERM.
------------	----------	--	------	-------	-------

MARCO	TIPO CAJÓN	MAT. CEDRO	SECCIÓN 12x4cm (verificar SEGÚN ancho de tabique)
	CONTRAMARCO	MAT. CEDRO	SECCIÓN 5x1cm
	ANCLAJE GRAPA AMURE	COLOCACIÓN 3 POR LADO	TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO

HOJA	PUERTA	PLACA	ESPESOR 4 cm		ESTRUCTURA BASTIDOR ELLIOTIS 50%	
			REVESTIMIENTO MDF 0.6CM LAMINADO MELAMÍNICO COLOR BLANCO * CANTIDAD 2 SON SIMETRICAS			
			CUBRECANTO DE CEDRO EN LOS 4 LADOS TERM. ESMALTE SINTÉTICO BLANCO			
		TABLERO	ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN
			PAÑOS		MAT.	TERM.
	MACIZA	MATERIAL			SECCIÓN	
					TERM.	
	VENTANA	ESTRUCTURA		MAT.	SECCIÓN	
		TRAVESAÑOS		MAT.	SECCIÓN	
		TERMINACIÓN				
				SECCIÓN		

HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	3	TIPO	BISAGRAS 120 mm
	MANIOBRA		2		MANIJA DE ACERO INOXIDABLE MARCA HAFELE MODELO SARIA SIMILAR O MEJOR
	CIERRE		1		CUBRE LLAVE DE ACERO INOXIDABLE Y CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO HAFELE MORTISE LOCK, SIMILAR O MEJOR