

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 01/2020

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO Nº 05

CONSULTAS II

27/02/2020

Pregunta 21)

Necesitamos que nos especifiquen abastecimiento para Laboratorio, así como grifería. Que medidas requieren para pileta de mesada.

Respuesta 21)

Pileta tramontina, aceroinox. 40cm prof. Grifería magya.

Pregunta 22)

De las aulas existentes habría que retirar aires acondicionado para construir entrepiso de steel deck. ¿Se encarga la empresa adjudicada de esto en que rubro lo cargamos?

Respuesta 22)

Si. Agreguen un rubro o lo cargan en alguno de los existentes

Pregunta 23)

¿La chapa traslucida de galería es de policarbonato alveolar? ¿qué espesor?

Respuesta 23)

Sí, de 8mm de espesor.

Pregunta 24)

En pliego dice, "6.20 Paneles divisorios de oficina

En el aula ubicada más al este, en planta baja, se ubicará la administración y dirección, se conformarán separando un módulo con tabiquería de oficina calidad HM OFFICE o superior. Ver recaudos gráficos."

Favor dar más especificación de la tabiquería.

Respuesta 24)

Línea de mamparas semi vidriada calidad HM o superior. Marco metálico 4 x 4cm

Pregunta 25)

¿Hay que cotizar los equipos de aire acondicionado?

Respuesta 25)

Si, siempre incluyen aire.

Pregunta 26)

¿Hay que cotizar mover las unidades exteriores actuales de los equipos existentes?

Respuesta 26)

Si.

Pregunta 27)

Dada la ubicación de la cimentación se deberá demoler parte del contrapiso existente en la galería de PB. ¿Se deberá volver a realizar ese contrapiso?

Respuesta 27)

Si.