



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA



COMISION DESCENTRALIZADA DE MALDONADO

OBRA: AMPLIACION ESCUELA N° 89


LOCALIDAD: PUNTA COLORADA

DEPARTAMENTO: MALDONADO

FECHA
DICIEMBRE 2019

ANEXO
A

HOJA
14



VENTANA CORREDIZA ESPECIAL

ESCALA 1/50

DETALLES HOJA

TIPO	AL03	CANTIDAD	2	IZQ.	—	LOCALES:	AULAS
				DER.	—		

PREMARCO	MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) NO	TAPAJUNTAS : NO
MARCO	PROBBA	
HOJA	PROBBA CON MOSQUITERO	
ACCESORIOS	CORRESPONDIENTE CON SERIE PROBBA DE LA MEJOR CALIDAD, CIERRES LARA, CUBETAS TIRADORES	
TERMINACION	PINTURA COLOR BLANCO RAL 9016 SEMIBRILLO (PINTURA ELECTROSTATICA EN POLVO BASE POLIESTER)	

VIDRIOS	ESPESOR: 6 mm	TIPO: TRANSPARENTE
	COLOCACION: BURLETE EPDM, PVC EXTERIOR Y SILICONA NEUTRA	
OBSERVACIONES		

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se colocan sobre los pórticos como si fueran marcos guías atornillados, con mínima luz y sellados con silicona blanca

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.