


**ANEP**CONSEJO  
DIRECTIVO  
CENTRALDIRECCIÓN  
SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE FLORIDA

OBRA: ESCUELA N°109  
LOCALIDAD: FLORIDA  
DEPARTAMENTO: FLORIDAFECHA  
29-04-2021**NOTA:**

- LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DE LA REJA ESTARÁN DISTANCIADAS DEL PERÍMETRO DEL VANO 2cm
- LA DIVISION HORIZONTAL (HIERRO REDONDO Ø16) SE HARA EN PARTES IGUALES Y TENDRA UNA SEPARACION SEGÚN SE INDICA (SEPARACIÓN MÁXIMA 12cm)

- . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.

**REJA FIJA**

ESCALA 1/20

DETALLES

ANEXO

TIPO	H1	CANTIDAD	2	IZQ. DER.	UBICACION	DEPOSITO
------	----	----------	---	--------------	-----------	----------

ESTRUCTURA	ANCLAJE	A MAMPOSTERIA/PERFILERIA METALICA				
	MATERIAL	PLANCHUELA		SECCION	1 1/2"x1/4"	

COMPONENTES	DIVISIONES	MAT. HIERRO REDONDO	
			SECCION Ø16
	PANELES	MAT.	
			SECCION
	PASAMANOS	MAT.	
			SECCION
	ACCESORIOS		
	HERRAJES		

TERMINACION	3 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO Y 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO COLOR GRIS					
	LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SINTETICO SE DARA EN OBRA.					
OBSERVACIONES						