

RUBRADO - ESCUELA SUPERIOR DE LECHERIA - PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS - DIC/2019

Rubro	Descripción	unidad	Cantidad	Costo Unitario (\$)	Total Subrubro (\$)	Total Rubro (\$)
1.00	IMPLANTACION DE OBRA					
1.1	Andamios	m2	6.00			
1.2	Contenedor vestuarios	mes	1.00			
1.3	Contenedor comedor	mes	1.00			
1.4	Contenedor duchas	mes	1.00			
1.5	Alquiler baño químico	mes	1.00			
1.6	Consumo de OSE	mes	1.00			
1.7	Consumo de UTE	mes	1.00			
1.8	Cartel de obra -dimensiones 0,84x1,85m	unidad	1.00			
1.9	Servicio provisorio de UTE	global	1.00			
1.10	Servicio provisorio de OSE	global	1.00			
2.00	DEMOLICIONES					
2.0	Corte y retiro de umbral de chapa de acero inoxidable existente - Locales 20/21/26	ml	3.00			
2.1	Picado de pavimentos en locales 24 y 30 para instalación sanitaria	m2	5.00			
2.2	Retiro de material sobrante fuera del predio	global	1.00			
3.00	REVOQUES					
3.1	Revoque hidrofujo de nivelación en umbrales a modificar - Locales 20/21/26	m2	2.00			
4.00	PAVIMENTOS Y ZOCALOS					
4.1	Baldosa de gres anticorrosivo existente - reparaciones s/MCP - Local 24	m2	3.00			
4.2	Zocalo - Acero Inox reparación	ml	1.00			
4.3	Cordon de junta antiacida de cemento anticorrosivo tipo "Skidur 41"	ml	6.00			
5.00	CIELORRASOS					
5.1	Reparación de Cielorraso de yeso	m2	6.00			
6.00	IMPERMEABILIZACION DE CANALON H.A. - EXISTENTE					
6.1	Limpieza de canalon en sector indicado	m2	43.00			
6.2	Limpieza de desagües de pluviales y desobstrucción de 2 columnas de bajada	gl	1.00			
6.3	Retiro de Impermeabilización existente según planta de techo	m2	43.00			
6.4	Consolidación de sustrato existente, con reparación de revoques deteriorados s/MCP	m2	43.00			
6.5	Suministro y colocación de embudos en 2 columnas a intervenir	unidad	2.00			
6.6	Impregnación con emulsión asfáltica 2lit/m2	m2	43.00			
6.7	Suministro y colocación de membrana espesor 4mm UNIT 1058:2000 s/MCP	m2	43.00			
6.8	Colocación de globos en bajadas pluviales	gl	1.00			
6.9	Prueba de estanqueidad de canalon	gl	1.00			
7.00	CARPINTERIA					
7.1	C1 - Reparación de tapajunta de manpará existente - Local 01/02	ml	3.00			
8.00	ALUMINIO					
8.1	AL1 - Manpará de aluminio pintado blanco	unidad	1.00			
8.2	AL1 - Manpará de aluminio + PF: panel de aluminio + plástico termoplástico s/MCP espesor 4mm blanco	m2	3.60			
8.3	Cerramiento superior de manpará AL1 - estructura aluminio + policarbonato alveolar espesor 6mm	m2	6.00			
9.00	ACERO INOXIDABLE					
9.1	Umbral de cámaras de río (incluye suministro e instalación) chapa acero inoxidable AISI 304 espesor 1,2mm	unidad	3.00			
10.00	VIDRIOS Y LAMINAS PROTECTORAS					

RUBRADO - ESCUELA SUPERIOR DE LECHERIA - PLANTA PILOTO DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS - DIC/2019

Rubro	Descripcion	unidad	Cantidad	Costo Unitario (\$)	Total Subrubro (\$)	Total Rubro (\$)
10.1	Vidrio 4mm incoloro con colocacion	m2	8,00			
10.2	Lamina protectora sobre vidrio de aberturas existentes espesor 100micrones - AL3/AL4/AL5	m2	45,40			
11.00	PINTURA					
11.1	Dos manos de fondo antioxido	m2	10,00			
11.2	Dos manos de esmalte epoxi	m2	10,00			
12.00	INSTALACION SANITARIA					
12.1	Camara de inspeccion 40x40 existente a modificar	unidad	1,00			
12.2	BDA 20x20	unidad	1,00			
12.3	PPT 20X20	unidad	1,00			
12.4	Cañeria de desague primario PVC 110	ml	3,00			
13.00	AYUDA A SUBCONTRATOS					
13.1	Ayuda a Sanitaria (estudiar las tareas de ayuda en particular, estimar MO y materiales)	global	1,00			
13.2	Ayuda a Aluminio (anure x m2)	m2	6,00			
14.00	VARIOS					
14.1	Instalaciones Industriales - Mantenimiento de valvulas de vapor (sistema agua caliente) Locales 11 a 14, 16, 27 y 28	global	1,00			
14.2	Fieles	global	1,00			
14.3	Movimiento de mobiliario	global	1,00			
14.4	Tecnico Prevencionista	mes	1,00			
14.5	Disposicion final y acarreo de escombros	mes	1,00			
14.6	Limpieza diaria y final de obra	mes	1,00			
TOTAL						