


**ANEP**DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
INICIAL Y PRIMARIADIVISIÓN  
DE MANTENIMIENTO  
Y OBRAS MENORES**MONTEVIDEO OESTE**

LOCALIDAD: PASO DE LA ARENA

OBRA **ESCUELA N° 150-307**FECHA  
2021ANEXO  
AHOJA  
2TECNICO  
ARQ. CECILIA MONTERO

ESCALA 1/25

DETALLES PLANILLA COMPUESTA

\*PUERTA BATIENTE ABERTURA INTERIOR 1 HOJA  
\*VENTANA CORREDIZA 4 HOJAS Y 2 PAÑOS FIJO  
\*REJAS SE ACONDICIONAN

TIPO	AL01	CANTIDAD	3	IZQ.	-	DER.	LOCALES:	AULA 1, 2 y3
------	------	----------	---	------	---	------	----------	--------------

MARCO	PUERTA BATIENTE SERIE GALA. AL01 ABERTURA CORREDIZAS Y PAÑO VF. SERIE 25. AL02
HOJA	CONECTOR TUBULAR VERTICAL DE 6CM ENTRE AL01 Y AL02 PAÑOS INTERMEDIOS CONECTOR HORIZONTAL PARA RIGIDEZ ESTRUCTURAL-ENTRE PUERTA, PAÑOS MOVILES Y PAÑOS VF
ACCESORIOS	PUERTA BATIENTE SERIE GALA, PAÑO SUPERIOR VF INFERIOR PANEL OPACO TABLILLA SEGUN SERIE BATIENTE DE ACUERDO A SERIE. CIERRE Y MANIOBRA MANIJA SUPERMASTER NEGRO. CERRADURA DE DOBLE PALETA. BISAGRAS ADECUADOS A SU SERIE. CANTIDAD 4 O SEGUN DIMENSION DE HOJA. VER CATALOGO GALA VENTANA CORREDIZAS DE ACUERDO A SERIE. CIERRE Y MANIOBRA ADECUADOS A SU TIPO
TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO.
VIDRIOS	ESPESOR: COMUN TIPO: 5 MM COLOCACION: CON BURLETES EPDM Y PVC DEL SISTEMA, VERIFICAR HERMETICIDAD
OBSERVACIONES	PUERTA C/ZONA INFERIOR PERFIL ZOCALO DE 12CM ALTO. PERFIL HORIZONTAL INTERMEDIO ZONA CERRADURA.

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran con su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento  
Ubicacion de las aberturas y vistas de acuerdo a planta. A Filo Interior. Se aclara apertura en caso de puertas