


**ANEP**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIADIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES**MONTEVIDEO OESTE**

LOCALIDAD: PASO DE LA ARENA

OBRA **ESCUELA N° 150-307**FECHA
2021ANEXO
AHOJA
7TECNICO
ARQ. CECILIA MONTERO

NPT

H EXISTENTES

ESCALA 1/20

TIPO	H	CANTIDAD	—	UBICACION	AULAS
MARCO PERIMETRAL Y PARANTES INTERMEDIOS					PLANCHUELA DE 1 1/4"x3/16"
VARILLAS INTERMEDIAS DE 14mm COLOCADAS CADA 12cm O SEGÚN ALTURA PARA UN MODULO PROPORCIONAL					
ANCLAJES	GRAPA DE VARILLA CILINDRICA DE 16mm			COLOCADOS	CADA 50cm O SEGÚN DIBUJO
PROTECCIÓN	DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO DE PRIMERA CALIDAD				
TERMINACIÓN	DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO DE PRIMERA CALIDAD COLOR GRIS GRAFITO				
NOTA	TODAS LAS MEDIADAS SE RETIFICARAN EN OBRA				