


**ANEP**DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
INICIAL Y PRIMARIADIVISIÓN  
DE MANTENIMIENTO  
Y OBRAS MENORES**MONTEVIDEO OESTE**

LOCALIDAD: PASO DE LA ARENA

OBRA	ESCUELA N° 150-307	FECHA 2021	ANEXO A
------	--------------------	---------------	------------

HOJA 6	TECNICO ARQ. CECILIA MONTERO
-----------	---------------------------------

**H1****NOTA**

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.  
-L apertura de acuerdo a mano puerta.

ESCALA 1/20

TIPO	H01	CANTIDAD	3	IZQ. DER.	UBICACION	AULA 1, 2 y 3
------	-----	----------	---	--------------	-----------	---------------

MARCO PERIMETRAL	PERFIL ÁNGULO TIPO L DE 1 1/2"x 1 1/2"x 1/4"
HOJA	BATIENTE 1 HOJA
	PERFIL ÁNGULO TIPO L DE 1 1/4"x 1 1/4"x 3/16"
DIVISIONES INTERMEDIAS	PLANCHUELA DE 1 1/4"x3/16"
	VARILLAS INTERMEDIAS DE 14mm COLOCADAS CADA 12cm O SEGÚN MODULO PROPORCIONAL

ANCLAJES	GRAPA DE VARILLA CILINDRICA DE 16mm	COLOCADOS	CADA 50cm O SEGÚN DIBUJO
ACCESORIOS	4 POMELAS DE HERRERÍA - P. SUPERIOR SOLDADA INVERTIDA		
HERRAJES	2 CERROJOS DE SEGURIDAD		
PROTECCIÓN	DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO ANTIOXIDO DE PRIMERA CALIDAD		
TERMINACIÓN	DOS MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO DE PRIMERA CALIDAD COLOR SIMIL EXISTENTES		LA ÚLTIMA MANO SE DARÁ EN OBRA
OBSERVACIONES			