


**ANEP****DIRECCIÓN GENERAL  
DE EDUCACIÓN  
INICIAL Y PRIMARIA****DIVISIÓN  
DE MANTENIMIENTO  
Y OBRAS MENORES****MONTEVIDEO OESTE**

LOCALIDAD: PASO DE LA ARENA

OBRA **ESCUELA N° 150-307**FECHA  
2021ANEXO  
AHOJA  
3TECNICO  
ARQ. CECILIA MONTERO

ESCALA 1/25

DETALLES HOJA

\*VENTANA 6 HOJAS, 4 CORREDIZAS Y 2 FIJAS

\*REJAS SE ACONDICIONAN

TIPO	AL02	CANTIDAD	3	IZQ. — DER. —	LOCALES:	AULA 1, 2 y 3
------	------	----------	---	------------------	----------	---------------

MARCO	AL02 SERIE 25. CONECTOR TUBULAR DE 6CM ENTRE ABERTURAS		
HOJA	AL02 SERIE 25 PAÑOS SUPERIOR E INFERIOR (4 HOJAS CORREDIZAS) CON CONECTOR HORIZONTAL PARA RIGIDEZ POR PANDEO ENTRE PAÑOS		
ACCESORIOS	DE ACUERDO A SERIE. CIERRE Y MANIOBRA ADECUADOS A SU TIPO		
TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO		
VIDRIOS	ESPESOR: 5MM TIPO: TRANSPARENTE COLOCACION: CON BURLETES EPDM Y PVC DEL SISTEMA, VERIFICAR HERMETICIDAD		
OBSERVACIONES	CONECTOR HORIZONTAL ENTRE PAÑOS DE HOJAS CORREDIZAS		

**NOTA** . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran con su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento

Ubicacion de las aberturas y vistas de acuerdo a planta. A Filo Interior. Se aclara apertura en caso de puertas