


**ANEP****DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIA****DIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES****MONTEVIDEO OESTE**

LOCALIDAD: PASO DE LA ARENA

OBRA **ESCUELA N° 150-307**FECHA
2021ANEXO
AHOJA
4TECNICO
ARQ. CECILIA MONTERO

NIVEL CUBIERTA PUNTO BAJO



ESCALA 1/25

DETALLES HOJA

VENTANA CORREDIZA 4 HOJAS/ REJAS SE ACONDICIONAN

| | | | | | | | |
|------|------|----------|----|--------------|--------|----------|---------------|
| TIPO | AL03 | CANTIDAD | 12 | IZQ. DER. | — — | LOCALES: | AULAS 1, 2 Y3 |
|------|------|----------|----|--------------|--------|----------|---------------|

| | |
|-------------|---|
| MARCO | SERIE 25. CONECTOR TUBULAR DE 6CM ENTRE DOS AL03 |
| HOJA | SERIE 25, 2 PAÑOS HOJAS CORREDIZAS, CON CONECTOR HORIZONTAL PARA RIGIDEZ POR PANDEO ENTRE PAÑOS |
| ACCESORIOS | DE ACUERDO A SERIE. CIERRE Y MANIOBRA ADECUADOS A SU TIPO |
| TERMINACION | ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO |

| | | |
|---------------|---|--------------------|
| VIDRIOS | ESPESOR: 5MM | TIPO: TRANSPARENTE |
| | COLOCACION: CON BURLETES EPDM Y PVC DEL SISTEMA, VERIFICAR HERMETICIDAD | |
| OBSERVACIONES | CONECTOR HORIZONTAL ENTRE PAÑOS | |

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran con su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento

Ubicacion de las aberturas y vistas de acuerdo a planta. A Filo Interior. Se aclara apertura en caso de puertas