


**ANEP**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIADIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES**MONTEVIDEO OESTE**

LOCALIDAD: PASO DE LA ARENA

OBRA **ESCUELA N° 150-307**FECHA
2021ANEXO
AHOJA
5TECNICO
ARQ. CECILIA MONTERO

ESCALA 1/25

DETALLES HOJA

VENTANA CORREDIZA 4 HOJAS/4 HOJAS BANDEROLA
REJAS SE ACONDICIONAN

TIPO	AL04	CANTIDAD	9	IZQ. — DER. —	LOCALES:	AULAS 1, 2 Y 3
------	------	----------	---	------------------	----------	----------------

MARCO	SERIE 25.
HOJA	SERIE 25, INFERIOR 4 HOJAS CORREDIZAS, SUPERIOR 4 HOJAS BANDEROLAS SERIE 25 O PROBBA CON CONECTOR HORIZONTAL PARA RIGIDEZ POR PANDEO ENTRE PAÑOS
ACCESORIOS	DE ACUERDO A SERIE, CIERRE Y MANIOBRA ADECUADOS A SU TIPO. PAÑO SUPERIOR SIN SIMPLÓN CON MANIJA, SE SUMINISTRA VARILLA ALUMINIO CON GANCHO, PARA APERTURA Y MANIOBRA
TERMINACION	ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO
VIDRIOS	ESPESOR: 5MM TIPO: TRANSPARENTE COLOCACION: CON BURLETES EPDM Y PVC DEL SISTEMA, VERIFICAR HERMETICIDAD
OBSERVACIONES	CONECTOR HORIZONTAL ENTRE PAÑOS

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran con su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento

Ubicacion de las aberturas y vistas de acuerdo a planta. A Filo Interior. Se aclara apertura en caso de puertas