



ANEP

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PRIMARIA

DIVISIÓN
DE MANTENIMIENTO
Y OBRAS MENORES

Escuela 328 de Montevideo. Acondicionamiento Sanitario.

Nota de aclaraciones y modificaciones para lo escrito y graficado en lámina IS 01 de proyecto ejecutivo.

- 1) Se desestiman todos los trabajos propuestos para el depósito de agua existente. El mismo continuará en desuso.

Propuesta acordada entre todas las empresas y por el técnico sanitario de la DGEIP a los efectos de tener certezas acerca de lo que se cotiza ya que el tanque lleva más de 10 años sin usarse.

Propuesta

Sobre el cajón de las vigas invertidas (2 de las cuales son el apoyo del tanque existente) se colocarán 3 tanques de agua de tipo UNIT de 2000 litros cada uno.

Estos se apoyarán sobre 2 PN de 15cm que se encastrarán en las vigas de hormigón.

Los perfiles llevarás 2 riostras entre ellos en el primer y segundo tercio de su luz.

Los 3 tanques se apoyarán sobre base de hormigón con las características indicadas por el fabricante para este fin.

Entrada de agua y salida

Será por el cuello a solo 2 tanques, con flotadores de bronce de 1" del tipo alta presión.

Cada una de las 3 salidas inferiores se unirán en una horquilla de PPTF de 63.

Cada tanque con llave de paso independiente y purga de 1".

Las salidas serán tal cual lo graficado en la lámina IS 01 del proyecto ejecutivo (2 salidas de 63 que abastecerán toda la escuela. Éstas 2 salidas perforarán la viga.

Para las protecciones valdrá lo indicado en IS 01.

Es responsabilidad de las empresas el garantizar el correcto apoyo de los 3 tanques.

Aclaraciones sobre la distribución interna.

Las bajadas dentro de ductos para cada aula deberán abastecer además del baño una toma para el grifo de servicio de la pileta en mesada. Cada aula tiene una pileta. Tubería de PPTF de 20 y aparente. Se embute cañería solamente en sector azulejos, los que se repondrán con idénticas características.

Todos los grifos serán nuevos, con volante en cruz y cierre cerámico (cuarto de vuelta)

T.S Ochoviet

Departamento Técnico